Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

MINISTERO DELL'INTERNO

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Comune di Zola Predosa
Città Metropolitana di Bologna

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Efficientamento energetico palestra scuola Secondaria di 1° grado " F. Francia" mediante la sostituzione di infissi e opere accessorie.

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa

Data, 29/08/2023

IL TECNICO
Geom. Domenico Pischetola

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A17.028.016. a	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK (adatto per applicazione in zona climatica E); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra in parte a telaio fisso, in parte apribile a vasistas, come da indicazioni riportate nell'eleborato grafico **euro (duecentonovanta/00)**	mq	290,00
Nr. 2 A19.010.025	Vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche, con cristallo bassoemissivo con emissività ε pari a 0,01 (trasmittanza termica Ug fino a 1,0 W/mqK), composta da due lastre di stratificato di sicurezza di cui una chiara 33.1 ed una bassoemissiva 33.1, intercapedine in aria disidratata 12-15 mm, conforme alla norma UNI EN 1279 **euro (centoquarantaotto/97)**	mq	148,97
Nr. 3 A22.	Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, compreso la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura e p iccoli ripristini di intonaco: con idrosmalto satinato **euro (quindici/08)**	m²	15,08
Nr. 4 B01.034.005	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi **euro (venticinque/54)**	mq	25,54
Nr. 5 B02	MOTORE COMUNELLO PER WASISTASS Fornitura e montaggio, escluso impianto elettrico, di motori per apertura automatica dei vasistass, compreso il collaudo di funzionamento. **euro (centodieci/00)**	cadauno	110,00
Nr. 6 B06	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ai sensi del d.lgs.81/08 **euro (millecinquanta/00)**	a corpo	1´050,00
Nr. 7 F01.064.005. c	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per il primo mese di utilizzo **euro (centonove/58)**	cad	109,58
Nr. 8 F01.064.005. d	idem c.s. ...m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo **euro (tredici/85)**	cad	13,85
Nr. 9 M01.001.025	Installatore 5a categoria **euro (ventiotto/36)**	ora	28,36
Nr. 10 NP01	Impianto elettrico in esecuzione esterna per alimentare i motori dei vasistas apribili elettricamente, compreso tubazione, cavo di alimentazione, scatole di derivazione, interruttori per apertura, collegamento al Quadro Palestra con inserimento interruttore di protezione magnetotermica e differenziale, con progettazione **euro (tremilacinquecento/00)**	a corpo	3´500,00

Data, 29/08/2023

Il Tecnico
Geom. Domenico Pischetola