Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

MINISTERO DELL'INTERNO

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Comune di Zola Predosa
Città Metropolitana di Bologna

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Efficientamento energetico palestra scuola Secondaria di 1° grado " F. Francia" mediante la sostituzione di infissi e opere accessorie.

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa

Data, 29/08/2023

IL TECNICO
Geom. Domenico Pischetola

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 A17.028.016. a	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cer ... dB: finestra in parte a telaio fisso, in parte apribile a vasistas, come da indicazioni riportate nell'eleborato grafico							
	infisso tipo 1	7,00		4,700	3,200	105,28		
	infisso tipo 2			3,900	3,200	12,48		
	infisso tipo 3			3,000	3,200	9,60		
	SOMMANO mq					127,36	290,00	36´934,40
2 A19.010.025	Vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche, con cristallo bassoemissivo con emissività ε pari a 0,01 (trasmittanza termica Ug fino a 1,0 W/mqK), composta da due lastre di ... i una chiara 33.1 ed una bassoemissiva 33.1, intercapedine in aria disidratata 12-15 mm, conforme alla norma UNI EN 1279							
	Vedi voce n° 1 [mq 127.36]					127,36		
	SOMMANO mq					127,36	148,97	18´972,82
3 B02	MOTORE COMUNELLO PER WASISTASS Fornitura e montaggio, escluso impianto elettrico, di motori per apertura automatica dei vasistass, compreso il collaudo di funzionamento.							
	Palestra tipo 1 *(par.ug.=7*3)	21,00				21,00		
	Palestra tipo 2					3,00		
	Palestra tipo 3					3,00		
	SOMMANO cadauno					27,00	110,00	2´970,00
4 F01.064.005. c	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ... tiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per il primo mese di utilizzo							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	109,58	219,16
5 F01.064.005. d	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ... ogni mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo							
	(par.ug.=3*2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	13,85	83,10
6 B01.034.005	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi							
	Vedi voce n° 1 [mq 127.36]					127,36		
	SOMMANO mq					127,36	25,54	3´252,77
7 M01.001.025	Installatore 5a categoria							
	piccole riparazioni *(par.ug.=2*8)	16,00				16,00		
	stuccature riprese della muratura a faccia vista *(par.ug.=2*8)	16,00				16,00		
	A RIPORTARE					32,00		62´432,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					32,00		62´432,25
	SOMMANO ora					32,00	28,36	907,52
8 A22.	Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, compreso la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura e p iccoli ripristini di intonaco: con idrosmalto satinato							
	spogliatoi palestra		10,00	5,000		50,00		
	spogliatoi palestra	2,00		18,000	3,500	126,00		
	SOMMANO m²					176,00	15,08	2´654,08
9 NP01	Impianto elettrico in esecuzione esterna per alimentare i motori dei vasistas apribili elettricamente, compreso tubazione, cavo di alimentazione, scatole di derivazione, interrutto ... gamento al Quadro Palestra con inserimento interruttore di protezione magnetotermica e differenziale, con progettazione							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´500,00	3´500,00
10 B06	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ai sensi del d.lgs.81/08							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´050,00	1´050,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							70´543,85
	T O T A L E euro							70´543,85

Data, 29/08/2023

Il Tecnico
Geom. Domenico Pischetola

	A R I P O R T A R E							